

**ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA CATINA
CONSILIUL LOCAL**

HOTARARE

privind aprobarea normelor de lucru pentru stabilirea volumului fizic de lucrari care trebuie realizate intr-o zi de munca de catre beneficiarii de ajutor social

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CATINA, JUDETUL BUZAU;

Avand in vedere :

- expunerea de motive a primarului inregistrata la nr.2073/2013 ;
- raportul compartimentului de specialitate inregistrat la nr.2074/2013;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
- prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata prin H.G. nr.57/2012;

In temeiul art.36, alin.(6), lit.a), pct.2, art.45, alin.(1) si art.115, alin.1, lit.b) din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE :

Art.1. Se aproba Normele de lucru pentru stabilirea volumului fizic de lucrari care trebuie realizate intr-o zi de munca de catre beneficiarii de ajutor social, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Primar si aparatul de specialitate al primarului, iar comunicarea catre cei in drept se va face de catre secretarul comunei.

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al Comunei Catina, in sedinta ordinara din data de 28.02.2013, cu respectarea prevederilor art.45, alin.(1) cu un numar de 11 voturi "pentru", din numarul total de 11 consilieri locali in functie si 11 consilieri locali prezenti la sedinta.



Nr.5

CATINA, 28.02.2013

CONTRASEMNEAZA,

SECRETARUL COMUNEI CATINA,

DIACONU DORINA

Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 5/28.02.2013

NORME DE LUCRU

Pentru stabilirea volumului fizic de lucrari care trebuie realizate intr-o zi de munca in interesul comunitatii

Nr. crt.	Denumire lucrarii	Unitate de masura	Volumul de lucru pentru o zi contributiv de munca
	Construirea, modernizarea, repararea si intretinerea de scoli, gradinite, dispensare medicale, strazi, drumuri, santuri, poduri si podete, precum si a lucrarilor de arta, accesorii sau anexe ale acestora		
1.	Repararea manuala a pietruirii din macadam ordinar avand gropi mici, izolate	mp.	400
2.	Repararea manuala a pietruirii din macadam prin scarificarea si asternerea materialului rezultat din scarificare -curatirea de pamant sau noroi a suprafetelor ce urmeaza a se scarifica -scarificarea propriu-zisa -separarea la furca a materialului rezultat din scarificare -asternerea la profil a materialului utilizabil rezultat din scarificare	mp mp mp mp	400 20 65 500
3.	Separarea la furca a materialului scarificat mecanizat, inclusiv depozitarea pe acostament (in gramezi)	mc	1,5
4.	Indepartarea bolovanilor si a materialelor necorespunzatoare, rezultate din taierea proeminentelor cu lama grederului cu ocazia reprofilarii partii carosabile a drumului reparat	mp	450
5.	Extragerea manuala a puietilor fara balot de pamant	buc.	45
6.	Producerea de butasi manual	buc.	300
7.	Plantarea arbustilor si puietilor de pomi ornamentali si forestieri in gropi gata facute, avand dimensiunea de : - 20 x 20 x 20 cm - 40 x 40 x 30 cm - 50 x 50 x 40 cm	buc. buc. buc.	150 100 50

	- 60 X 60 X 50 cm	buc.	30
8.	Plantarea puietilor in gard viu -pe 1 rand -pe 2 randuri -pe 3 randuri -pe 4 randuri	ml. ml. ml. ml.	50 35 20 15
9.	Plantarea trandafiri in gropi gata facute	buc.	60
10.	Plantarea buxurilor	buc.	500
11.	Plantarea florilor si plantelor perene	buc.	150
12.	Extragerea brazdelor de iarba si depozitarea in gramezi pana la 10 m distanta	mp.	30
13.	Asezarea brazdelor pe locul amenajat si baterea cu maiul -pe teren orizontal -pe taluze	mp. mp.	6 5
14.	Udarea (cu 10 l/ mp) cu galeata sau stropitoarea, prin adusul apei de la 20-40 m, a suprafetelor: - gazonate si cu flori - gardurilor vii	mp. mp.	50 40
15.	Udarea cu galeata sau stropitoarea, prin adusul apei de la 20-40 m, a pomilor si a pomilor, cu 10 l/buc	buc.	20
16.	Plivirea, prasirea (mobilizarea) solului la arbori, arbusti, garduri vii, trandafiri, cu indepartarea resturilor vegetale la 20 m in gramezi	mp.	80
17.	Plivirea buruienilor din suprafetele gazonate si pajistilor naturale	mp.	60
18.	Cosirea manuala a gazonului cu strangerea in gramezi a masei verzi	mp.	500
19.	Taieri de ingrijire, curatirea pomilor si arbusrilor cu strangerea materialului rezultat in gramezi la 30 m	buc.	30
20.	Stringerea si depozitarea locurilor de rasadnite	mp.	25
21.	Combaterea manuala cu sapa a buruienilor de pe pasuni si adunarea resturilor vegetale in gramezi	mp.	1.500
22.	Montarea tuburilor drenate in santuri	ml.	20
23.	Stringerea de pe pasuni a pietrelor si resturilor vegetale in gramezi	mp.	800
24.	Taierea cu sapa a musuroaielor de pe pamant si imprestiarea lor	mp.	800
25.	Taierea musuroaielor intelenite, distrugerea telinei si imprastierea uniforma a pamantului rezultat	mp.	200
26.	Defrisarea manuala, a tufisurilor si arbusrilor cu diametrul pana la 5 cm, scoaterea radacinilor si adunarea materialului rezultat in gramezi	mp.	200
27.	Defrisarea tufisurilor si arbusrilor cu diametrul intre 5-10 cm, adunarea manuala rezultata in gramezi	mp.	100
28.	Scoaterea radacinilor, tufisurilor si arbusrilor cu diametrul intre 5-10 cm, adunarea materialului rezultat in	mp.	30

	gramezi si nivelarea terenului		
29.	Scoaterea manuala a cioatelor: - cu diametrul de pana la 30 m; - cu diametrul de la 30 pana la 50 cm	buc. buc.	4 2
30.	Evacuarea resturilor, la distanta de pana la 100 m, resturilor rezultate din curatenie si defrisari	m.steri	3
31.	Suprala manutarea pasunilor prin imprastierea manuala a semintelor	mp.	8.000
32.	Imprejierea manuala a gunoiiului de grajd din gramezi	tone	3
33.	Imprestierea manuala a ingrasamintelor chimice in cantitate de pana 300 kg pe hectar	mp.	5.00
34.	Imprestierea manuala a amendamentelor calcaroase	mp.	4.000
35.	Sapaturi manuale in rigole pentru scurgerea apelor	ml.	25
36.	Executarea drenurilor simple pentru asanarea pasunilor avand latimea de 35 cm si adancimea de 35-50 cm. Se cuprinde saparea santului, umplerea cu material filtrat (piatra, nuiele, etc.) acoperirea cu pamant si nivelarea terenului	ml.	3
37.	Curatirea padurilor de crengi uscate, frunze si stringerea lor in gramezi	mp.	1700
38.	Curatirea padurilor cuprinzand strangerea in gramezi a crengilor rupte sau ramase dupa exploatare	mp.	1.500
39.	Doborarea arborilor uscati cu diametrul pana la 15 cm	buc.	10
40.	Efectuarea curateniei si a albiilor, pe rauri si izvoare cuprinzand adunarea hartiiilor, ambalajelor alimentare, din plastic, resturilor vegetale	mp.	2.00
	Construirea si intretinerea digurilor si executarea altor lucrari de aparare impotriva inundatiilor		
41.	Completarea anrocamentelor cu piatra bruta	mc.	1,5
42.	Completarea cu piatra bruta sau bolovani de rau a caseoanelor	mc.	2
43.	Umplerea pe loc a gabioanelor din plasa cu bolovani sau piatra bruta	mc.	1,5
44.	Umplerea cu pamant a gropilor, gaurilor si ogaselor la diguri	mc.	1,5
45.	Compactarea cu maiul a pamantului in straturi de 10 cm in umpluturi la repararea digurilor	mc.	2
46.	Completarea stratului vegetal in grosime de pana la 10 cm pe coronamente si taluze, in vederea inierbarii	mp.	15
47.	Semanarea cu seminte de ierburi perene a suprafetelor completate cu pamant vegetal	mp.	200
48.	Completarea perechilor uscate din piatra bruta. Se cuprinde alegerea, asezarea si baterea pietrei cu maiul	mp.	6
49.	Repararea dalelor din dale de beton, constand din completarea patului cu nisip sau balast, reasezarea la cota a dalelor si umplerea rosturilor cu nisip	mp.	10

50.	Taierea manuala a tufisurilor si arbustilor de pe taluze; adunarea materialului rezultat in gramezi	mp.	150
51.	Cositul manual al vegetatiei obisnuite de pe coronamentul si taluzele digurilor	mp.	500
52.	Repararea cu brazde a taluzelor si coronamentelor inerbate ale digurilor constand din taierea, extragerea, transportul cu bratele sau cu targa, asezarea si baterea acestora la locul amenajat	mp.	2,5
53.	Sapatura manuala cu sapa sau tarnacopul in taluzuri pentru aducerea la cota la canale care au fost executate cu excavatorul	mc.	2,0
54.	Finisarea taluzelor la canale	mp.	30
55.	Extragerea pamantului vegetal, pentru imbracarea taluzelor, constand din saparea si adunarea in gramezi	mc.	1,5
56.	Executarea manuala a teraselor in terenuri alunecatoare	mc.	2
57.	Extragerea brazdelor de iarba si depozitarea in gramezi, pana la 10 m distanta	mp.	30
58.	Asezarea brazdelor pe locul amenajat si baterea cu mainile: -pe teren orizontal -pe taluze	mp. mp.	6 5
59.	Brazduirea taluzelor cu benzi	mp./taluz	30
60.	Executarea peretelui uscat la canale	mp	6
61.	Amenajarea de alei de parc si terenurilor de joaca pentru copii : -cu balast -cu nisip	mp. mp.	15 15
62.	Amenajarea pistelor de atletism cu : -10 cm zgura, 6 cm amestec -15 cm zgura, 6 cm amestec	mp. mp.	10 8
63.	Greblarea, udarea terenurilor de joaca pentru copii	mp.	25
64.	Saparea manuala a gropilor pentru plantat arbusti, puieti de arbori, pomi fructiferi etc. (teren mijlociu) gropi de : -20 X 20 X 20 cm -40 X 40 X 30 cm -50 X 50 X 50 cm -60 X 60 X 60 cm -80 X 80 X 80 cm -100 X 100 X 100 cm	buc. buc. buc. buc. buc. buc.	100 40 25 15 8 2
65.	Asternerea stratului vegetal pe teren pregatit in straturi de 10-15 cm grosime : - pe teren orizontal - pe taluz	mp. mp.	30 20
66.	Imprastierea manuala de umplutura	mc.	9
67.	Semantarea manuala constand in imprastierea manuala si cu densitate uniforma a semintelor si acoperirea cu	mp.	200

	grebla		
68.	Tavalugirea straturilor dupa insamantare cu tavalugul – manual, in sol mijlociu	mp.	100
69.	Imprastierea manuala a gunoiului de grajd	tone	3
70.	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantatii, gropi de : -20 X 20 X 20 cm -40 X 40 X 30 cm -50 X 50 X 50 cm -60 X 60 X 60 cm	buc. buc. buc. buc.	100 40 25 15
71.	Saparea manuala a gropilor circulare avand diametrul de: -40 cm h si 30 cm diametru -50 cm h si 40 cm diametru -60 cm h si 50 cm diametru	buc. buc. buc.	25 15 10
72.	Saparea santurilor pentru plantarea puietilor in garduri vii	mc.	1,5
73.	Taierea manuala a acostamentelor de pamant pe o grosime medie de 10 cm : -taierea manuala a acostamentelor de pamant si corectarea suprafetelor -alegerea materialului reutilizabil cu grebla, asternerea sau depozitarea	mp. mp.	20 130
74.	Decaparea manuala a imbracamintii drumurilor din lianti bituminoși pe suprafete mici izolate, degradate, in vederea repararii	mp.	7
75.	Curatirea si inlaturarea manuala a stratului de noroi si murdarie de pe drumurile modernizate	mp.	500
76.	Curatirea radicala cu mijloace manuale a stratului de baza din macadam, in vederea aplicarii unui tratament superficial sau unei imbracaminti bituminoase	mp.	35
77.	Curatirea si indepartarea de pe platforma drumurilor a crengilor arborilor, pamantului, potmolului, bolovanilor, etc. cu depozitarea acestora pe zona	mc.	1
78.	Curatirea manuala a acostamentelor de potmol si iarba, cu aruncarea pe zona sau strangerea in gramezi a materialului rezultat	mp.	200
79.	Desfundarea si curatirea de potmol, viituri, pamant, frunze, etc. a santurilor si canalelor de scurgere neacoperite. Volumul de potmol, pamant, viituri, etc. raportat la ml. de sant sau canal : -pana la 0,100 mc/ml -de la 0,100 - 0,200 mc/ml -de la 0,200 - 0,300 mc/ml -de la 0,300 - 0,400 mc/ml -de la 0,400 - 0,500 mc/ml	ml. ml. ml. ml. ml.	25 25 20 6 5

	-de la 0,500 - 0,600 mc.ml	ml.	4
80.	Sapatura manuala in santuri si rigole pentru scurgerea apelor	mc.	2
81.	Desfundarea si curatirea canalelor de scurgere acoperite si a camerelor de cadere, de potmol si viituri	mc.	1
82.	Varuirea manuala a arborilor pana la 1,20 m inaltime, avand diametrul de :		
	-pana la 6 cm	buc.	150
	-intre 7-15 cm	buc.	100
	-intre 15-21 cm	buc.	70
	-peste 21 cm	buc.	30
83.	Curatirea cu lopata de noroi a aleilor si adunarea acestuia in gramezi	mp.	500
84.	Curatirea terenului de iarba, buruieni, prin saparea terenului pe o adancime de 5 cm, strangerea in gramezi, incarcarea in roaba si evacuarea materialelor la 20 m din zona de lucru	mp	60
85.	Extragerea pamantului necesar amenajarii spatiilor verzi, constand din saparea, aruncarea in depozit sau incarcarea in vehicul si indepartarea corpurilor straine	mc	2
86.	Saparea cu cazmaua la 20 cm adancime a terenului	mp.	40
87.	Saparea cu cazmaua la 30 cm adancime a terenului	mp.	30
88.	Nivelarea terenului (care a fost sapat sau arat) cu sapa si grebla	mp.	70
89.	Saparea solului in jurul arborilor si arbustilor decorativi cu sapa si evacuarea buruienilor in afara zonei	buc.	15
90.	Extragerea pamantului vegetal pentru spatii verzi, constand din saparea si adunarea acestuia in gramezi	mc.	1,5
91.	Umplerea si transportul sacilor cu pamant la actiunea de aparare :		
	-pana la 10 m	buc.	30
	De la 10 la 50 m	buc.	15
92.	Supravegherea digurilor in perioadele de ape mari pentru interventie		
	-ziua	ml.	100
	-noaptea	ml.	50
Curatirea strazilor, indepartarea zapezii			
93.	Maturatul manual a partii carosabile a strazii, cu strangerea gunoiului rezultat la rigola, avand imbracamintea din :		
	-asfalt	mp.	1100
	-bolovani	mp.	800
94.	Maturatul manual al trotuarelor	mp.	1.000
95.	Intretinerea curateniei pe strazi, cu strangerea gunoiului	mp.	4.000
96.	Intretinerea curateniei pe trotuare	mp.	3.000

97.	Curatirea rigolei strazii, prin raziure, pe o latime de pana la 75 cm, adunarea pamantului rezultat si transportarea acestuia cu targa sau galeata la punctele stabilite	ml.	80
98.	Prepararea si turnarea manuala a betonului in fundatii, placi, etc. -preparare -turnare (inclusiv transportul betonului)	mc. mc.	1 1,5
99.	Executarea unui pat din piatra bruta in gropi de fundatie	mc.	2
100	Executarea zidariei uscate din piatra bruta in fundatie	mc.	2
101	Varuri interioare la pereti si tavane cu lapte de var	mp.	30
102	Varurile exterioare cu lapte de var	mp.	45
103	Vopsitorii cu vopsea de ulei la tamplarie	mp.	5
104	Vopsitorii cu vopsea de ulei la pereti interiori	mp.	4
105	Curatirea caramizilor rezultate din demolari si stivuirea lor	buc.	200
106	Asternerea nisipului, balastului, pietrisului si a pietrei sparte la lucrari de construirea si intretinerea deumurilor -nisip, balast, pietris -piatra sparta	mc. mc.	4 2,5
ALTE LUCRARI			
107	Transport lemne cu atelaje proprietate particulara	mc.	0,5
108	Transport lemne din padure la drum auto	mc.	2,5
109	Cosit iarba	mp.	1500

INTOCMIT,

VICEPRIMAR,


NEGOTAGHEORGHE